

PRZEDMIAR

Obiekt	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻANKA
Branża	budowlana
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Ostrożanka, działka nr ewid. 51/8
Inwestor	Gmina Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec
Biuro kosztorysowe	Joanna Kwintal Usługi Projektowe Chronów-Kolonia 9A 26-505 Orońsko

Charakterystyka obiektu

BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻANKA

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTRŻANKA
na działce nr ewid. 51/8

2. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw
- przeniesienie istniejącej otwartej strefy aktywności w projektowane miejsce
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej
- wykonanie nasadzeń i uzupełnienie nawierzchni trawiastej

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia terenu inwestycji: 1645,0 m²
- powierzchnia projektowanej nawierzchni piaskowej: 22,01m²

PRZEDMIAR

BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻANKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 0818/08 analogia	Rozebranie słupków - demontaż istniejących bramek (2 szt.) bramka 2*2	szt	4
			razem	szt 4
2 URZĄDZENIA PLACU ZABAW				
2	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (siedziska: deseczka i kubełek)	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż zestawu statek	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż karuzeli	szt	1
5	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż bujaka na sprężynie podwójnego	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	dostarczenie i montaż regulaminu placu zabaw	szt	1
3 OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - PRZENIESIENIE URZĄDZEŃ				
7	KNR 2-31 0818/08 analogia	Rozebranie słupków - demontaż istniejących urządzeń urządzenia siłowni plenerowej na jednej podporze 5*1 urządzenia siłowni plenerowej na dwóch posporach (kolarz) 1*2 ławki z oparciem 4*4 kosz na śmieci 2*1 tablica z regulaminem 1*2 stół do gry w szachy 2*1 stojak na rowery 1*2	szt szt szt szt szt szt szt	5 2 16 2 2 2 2
			razem	szt 31
8	KNCK 1 1309/04 analogia	Transport zdemontowanych urządzeń na odległość 100m	szt	16
9	KNR 0-25 0101/03 - analogia	Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji szkieletowych - umycie zdemontowanych urządzeń	m2	20
10	Kalkulacja indywidualna	Drobne naprawy zdemontowanych urządzeń (wymiana uchwytu gumowego, naprawa palstikowej osłony)	szt.	2
11	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - oczyszczenie listew ławek z pozostałości powłok malarskich 1,80*4	m2	7,2
			razem	m2 7,2
12	KNR 4-01 0628/03	Dwukrotna impregnacja metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt - odnowienie listew ławek 1,80*4	m2	7,2
			razem	m2 7,2
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń siłowni plenerowej	szt	6
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek	szt	4
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż kosza na śmieci	szt	2
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablicy informacyjnej	szt	1
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż stolika szachowego	szt	2
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż stojaka na rowery	szt	1
4 NAWIERZCHNIA PIASKOWA, gr. 30 cm				

PRZEDMIAR

BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSTROŻANKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 22,01*0,3		
			m3	6,603
			razem	6,603
20	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	22,01
21	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie	m2	22,01
22	KNR 2-31 0104/01 (dopłata 3x)	Nawierzchnia piaskowa o grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	22,01
		5 ZIELEŃ		
23	KNR 2-01 0312/02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 0,4m w gruncie kategorii III	dół	29
24	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów pecheroznica kalinolistna 'Red Baron' 11 dereń biały 'Sibirica' 8 tawuła wczesna 'Spirea agruta' 10		
			szt	11
			szt	8
			szt	10
			razem	29
25	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III - odtworzenie trawnika uszkodzonego podczas montażu urządzeń	m2	10